



Реконструкция парковой зоны пос.Эркен-Шахар  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №1  
(локальная смета)

на Общестроительные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 9182,552 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 8761,544 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 410,008 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 27,848 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2957,66 чел.час  
 Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 2000г с переходом в текущие цены на 4кв. 2016г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Подготовка территории.</b>												
1	ФЕР27-03-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см (100 м2) НР (1095 руб.): 142% от ФОТ СП (732 руб.): 95% от ФОТ	10 1000 / 100	1071,34 29,77	1033,76 47,32	7,81	10713	298	10338 473	77	3,49	34,9
2	ФЕР03-04-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Корчевка пней диаметром: до 400 мм (100 пней) НР (57 руб.): 110% от ФОТ СП (43 руб.): 82% от ФОТ	0,25 25 / 100	909,96 207,65	25,15	677,16	227	52	6	169	25,2	6,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ФЕР01-01-033-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка ям после корчевания с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ	0,02 20 / 1000	276,75	276,75 47,25		6		6			
4	<b>ФЕР47-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка участка: механизированным способом (100 м2) НР (3 руб.): 115% от ФОТ СП (3 руб.): 90% от ФОТ	1 100 / 100	16,65	16,65 3,25		17		17			
5	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	90 1,8*50	3,28	3,28		295		295			
6	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	90 1,8*50	6,69	6,69		602		602			
							<b>13795</b>					<b>41,2</b>
<b>Итого по разделу 1 Подготовка территории.</b>												
<b>Раздел 2. Уличное освещение.</b>												
7	<b>ФЕР01-01-004-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР (262 руб.): 95% от ФОТ СП (138 руб.): 50% от ФОТ	0,2561 256,1 / 1000	5821,47 138,06	5683,41 941,69		1491	35	1456 241		17,7	4,53
8	<b>ФЕР01-01-014-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР (43 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 50% от ФОТ	0,025 25 / 1000	8880,08 340,24	8534,42 1455,57	5,42	222	9	213 36		43,62	1,09

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ФЕР01-02-057-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Добор грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) НР (327 руб.): 80% от ФОТ СП (184 руб.): 45% от ФОТ	0,2116 21,16 / 100	1934,4 1934,4			409	409			248	52,48
10	<b>ФЕРм08-02-142-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) НР (246 руб.): 95% от ФОТ СП (168 руб.): 65% от ФОТ	5,08 508 / 100	391,97 50,99	339,96	1,02	1991	259	1727	5	5,3	26,92
11	<b>ФССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3)	25	55,26		55,26	1382			1382		
12	<b>ФЕРм08-02-141-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) НР (529 руб.): 95% от ФОТ СП (362 руб.): 65% от ФОТ	5,08 508 / 100	258,5 105,44	79,55 4,19	73,51	1313	536	404 21	373	10,96	55,68
13	<b>ФЕРм08-02-148-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ в опорах масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (110 руб.): 95% от ФОТ СП (75 руб.): 65% от ФОТ	1,18 118 / 100	187,39 95,43	54,4 2,7	37,56	221	113	64 3	44	9,92	11,71
14	<b>ФЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (354 руб.): 95% от ФОТ СП (242 руб.): 65% от ФОТ	6,26 (508+118) / 100	88,47 59,13	6,65 0,41	22,69	554	370	42 3	142	6,29	39,38
15	<b>ФЕРм08-02-410-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (612 руб.): 95% от ФОТ СП (419 руб.): 65% от ФОТ	5,08 508 / 100	230,88 125,58	21,32 1,22	83,98	1173	638	108 6	427	13,36	67,87
16	<b>ФССЦ-103-1392</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 16 мм (м)	523,24 1,03*508	1,58		1,58	827			827		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	<b>ФССЦ-501-8484</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup> (1000 м)	0,64478 (1,03*(508+118)) / 1000	10296,33		10296,33	6639			6639		
18	<b>ФЕР01-02-061-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м <sup>3</sup> грунта) НР (123 руб.): 80% от ФОТ СП (69 руб.): 45% от ФОТ	0,2116 21,16 / 100	729 729			154	154			97,2	20,57
19	<b>ФЕР01-01-033-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м <sup>3</sup> грунта) НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50% от ФОТ	0,2561 256,1 / 1000	330,51	330,51 56,43		85		85 14			
20	<b>ФЕРр51-4-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) НР (917 руб.): 75% от ФОТ СП (550 руб.): 45% от ФОТ	0,28 (6*22) / 100	4367,06 4367,06			1223	1223			554,9	155,37
21	<b>ФЕР06-01-001-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под опоры объемом: до 3 м <sup>3</sup> (28шт. 400х400х600мм) (100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (240 руб.): 120% от ФОТ СП (154 руб.): 77% от ФОТ	0,028 (0,1*28) / 100	82239,35 6703,56	2883,5 421,61	72652,29	2303	188	81 12	2034	785,88	22
22	<b>ФССЦ-204-0023</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм (т)	0,061 61/1000	7997,23		7997,23	488			488		
23	<b>ФЕР33-01-016-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) НР (85 руб.): 105% от ФОТ СП (49 руб.): 60% от ФОТ	0,21 (6*35)/1000	11545,58 284,21	1373,37 99,96	9888	2425	60	288 21	2077	29,12	6,12
24	<b>ФССЦ-201-8520</b> Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Опора несилловая фланцевая граненая коническая, марка ОГК-4-ц (шт.)	6	1155,39		1155,39	6932			6932		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ФЕРм08-02-369-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) НР (111 руб.): 95% от ФОТ СП (76 руб.): 65% от ФОТ	6	110,63 15,33	45,82 4,19	49,48	664	92	275 25	297	1,46	8,76
26	<b>ФССЦ-509-1353</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для наружного освещения консольный РКУ 01- 250-001, со стеклом (шт.)	6	190,56		190,56	1143			1143		
27	<b>ФССЦ-509-0709</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 250(14)-4 (10 шт.)	0,6 6 / 10	514,74		514,74	309			309		
28	<b>ФЕР33-01-016-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноэтажных массой до 2 т (1 т опор) НР (444 руб.): 105% от ФОТ СП (254 руб.): 60% от ФОТ	1,1 1100/1000	11545,58 284,21	1373,37 99,96	9888	12700	313	1511 110	10876	29,12	32,03
29	<b>Прайс лист</b> <b>ООО"Спецсвет" на</b> <b>4кв.2016г.</b> <b>тел.(495)755-62-30</b>	Опора высотой Ф 60мм в верхней части и Ф108 мм в нижней части - 3000мм Ц.о. 5120/1,18/6,34*1,02 (шт)	22	698,07		698,07	15358			15358		
30	<b>ФЕРм08-02-369-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) НР (816 руб.): 95% от ФОТ СП (558 руб.): 65% от ФОТ	44	110,63 15,33	45,82 4,19	49,48	4868	675	2016 184	2177	1,46	64,24
31	<b>Прайс лист</b> <b>ООО"Спецсвет" на</b> <b>4кв.2016г.</b> <b>тел.(495)755-62-30</b>	Светильник торшерный "Шар", с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета Ц.о. 1200/1,18/6,34*1,02 (шт)	44	163,61		163,61	7199			7199		
32	<b>Прайс лист</b> <b>ООО"Спецсвет" на</b> <b>4кв.2016г.</b> <b>тел.(495)755-62-30</b>	Оконтовка для светильника Ц.о. 2600/1,18/6,34*1,02 (шт)	44	354,49		354,49	15598			15598		
33	<b>Прайс лист</b> <b>ООО"Спецсвет" на</b> <b>4кв.2016г.</b> <b>тел.(495)755-62-30</b>	Кранштейны для светильника Ц.о. 1000/1,18/6,34*1,02 (шт)	44	136,34		136,34	5999			5999		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	<b>ФССЦ-509-1687</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лампа энергосберегающая: TOSHIBA 18W/3U E27 (шт.)	44	13,92		13,92	612			612			
							<b>102843</b>					<b>568,75</b>	
<b>Итого по разделу 2 Уличное освещение.</b>													
<b>Раздел 3. Арка перед входом в парк отдыха</b>													
35	<b>ФЕР01-01-004-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,0028 2,8 / 1000	5821,47 138,06	5683,41 941,69		16			16 3	17,7	0,05	
36	<b>ФЕР01-01-014-06</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,0033 3,3 / 1000	8880,08 340,24	8534,42 1455,57	5,42	29	1		28 5	43,62	0,14	
37	<b>ФЕР01-01-030-07</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) НР 95% от ФОТ СП 50% от ФОТ	0,0028 2,8 / 1000	674,47	674,47 115,16		2			2			
38	<b>ФЕР01-02-005-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (100 м3 уплотненного грунта) НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,028 2,8 / 100	462,29 127,61	334,68 36,52		13	4		9 1	14,96	0,42	
39	<b>ФЕР06-01-001-22</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство ленточных фундаментов Ф-1 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (172 руб.): 120% от ФОТ СП (110 руб.): 77% от ФОТ	0,033 3,3 / 100	79770,36 3951,91	3727,5 387,53	72090,95	2632	130		123 13	2379	446,04	14,72
40	<b>ФССЦ-204-0022</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т)	0,04156 41,56/1000	7997,23		7997,23	332				332		
41	<b>ФССЦ-204-0037</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (т)	0,04156 41,56/1000	1336,85		1336,85	56				56		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ФЕР08-03-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (82 руб.): 122% от ФОТ СП (54 руб.): 80% от ФОТ	1,52	77,46 38,28	38,02 5,94	1,16	118	58	58 9	2	4,43	6,73
43	<b>ФССЦ-402-0002</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3)	0,1672	485,9		485,9	81			81		
44	<b>ФССЦ-403-2161</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок керамзитобетонный: фундаментный, размером 20х20х40 см (шт.)	100	24,77		24,77	2477			2477		
45	<b>ФЕР06-01-034-02</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство балки Б-1. (100 м3 железобетона в деле) НР (62 руб.): 120% от ФОТ СП (40 руб.): 77% от ФОТ	0,0032 0,32 / 100	53835,66 15113,95	10803,41 1260,1	27918,3	172	48	35 4	89	1749,3	5,6
46	<b>ФССЦ-204-0006</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм (т)	0,03157 31,57/1000	5650		5650	178			178		
47	<b>ФССЦ-204-0051</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 16-18 мм (т)	0,03157 31,57/1000	1728,06		1728,06	55			55		
48	<b>ФССЦ-401-0068</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300) (м3)	0,3248	668,28		668,28	217			217		
49	<b>ФЕР08-02-017-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен по газобетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 облицовки) НР (454 руб.): 122% от ФОТ СП (298 руб.): 80% от ФОТ	0,3 30 / 100	4283,66 1229,94	111,66 10,26	2942,06	1285	369	33 3	883	144,19	43,26
50	<b>ФССЦ-404-0016</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм (1000 шт.)	1,521	2420		2420	3681			3681		
51	<b>ФССЦпг-03-21-03-005</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,0049 (2,8*1,75)/1000	11,06	11,06							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 3 Арка перед входом в парк отдыха</b>							<b>12635</b>					<b>70,92</b>
<b>Раздел 4. Тротуара, дорожки, площадки.</b>												
52	<b>ФЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 100мм (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (2290 руб.): 142% от ФОТ СП (1532 руб.): 95% от ФОТ	3,4 340 / 100	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	12076	665	11352 948	59	24,19	82,25
53	<b>ФССЦ-408-0016</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3)	428,4 126*3,4	103		103	44125			44125		
54	<b>ФЕР27-04-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси толщ. 50мм (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (757 руб.): 142% от ФОТ СП (506 руб.): 95% от ФОТ	1,7 170 / 100	2381,84 126,07	2238,69 187,94	17,08	4049	214	3806 319	29	15,72	26,72
55	<b>ФССЦ-408-0200</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь песчано-гравийная природная (м3)	207,4 122*1,7	60		60	12444			12444		
56	<b>ФЕР27-07-003-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) НР (16997 руб.): 142% от ФОТ СП (11372 руб.): 95% от ФОТ	34 3400 / 100	2155,6 346,41	403,43 5,64	1405,76	73290	11778	13717 192	47795	42,4	1441,6
57	<b>ФССЦ-403-5235</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плитка вибропрессованная : прямоугольник, размер 200x100x80 мм, цветная . (м2)	3400	210,53		210,53	715802			715802		
58	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) НР (8527 руб.): 142% от ФОТ СП (5705 руб.): 95% от ФОТ	9,2 920 / 100	4413,33 643,64	79,64 9,18	3690,05	40603	5921	733 84	33949	76,08	699,94
59	<b>ФССЦ-403-8021</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	920	63,12		63,12	58070			58070		
<b>Итого по разделу 4 Тротуара, дорожки, площадки.</b>							<b>1008146</b>					<b>2250,51</b>
<b>Раздел 5. Малые архитектурные формы.</b>												



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	<b>ФЕР46-03-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) НР (518 руб.): 110% от ФОТ СП (330 руб.): 70% от ФОТ	1,32 132 / 100	2031,09 166,43	723,53 190,24	1141,13	2681	220	955 251	1506	17,3	22,84
61	<b>ФССЦ-116-0079</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (шт.)	22	2155,06		2155,06	47411			47411		
62	<b>ФССЦ-116-0093</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.)	22	524,2		524,2	11532			11532		
63	<b>ФЕР06-01-001-13</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных под качели (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (18 руб.): 105% от ФОТ СП (11 руб.): 65% от ФОТ	0,0032 (0,08*4) / 100	11461,48 5103,16	1781,03 250,44	4577,29	37	16	6 1	15	598,26	1,91
64	<b>ФССЦ-401-0026</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) (м3)	0,3254	600		600	195			195		
65	<b>ФЕР06-01-015-09</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка качелей. (1 т) НР (17 руб.): 120% от ФОТ СП (11 руб.): 77% от ФОТ	0,07 70/1000	7032,83 197,73	35,1 2,03	6800	492	14	2	476	21,8	1,53
66	<b>ФССЦ-116-0057</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской (шт.)	1	2677,8		2677,8	2678			2678		
<b>Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы.</b>							<b>65931</b>					<b>26,28</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1142971	24862	50409 2986	1067700		2957,66
Накладные расходы							36298					
Сметная прибыль							24081					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>9182552,32</b>					<b>2957,66</b>
Итого Строительные работы							1148178					2683,1
Итого Монтажные работы							55172					274,56
Итого							1203350					2957,66
В том числе:												
Материалы							1067700					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						50409					
	ФОТ						27848					
	Накладные расходы						36298					
	Сметная прибыль						24081					
	Непредвиденные затраты 2%						24067					
	<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>1227417</b>					
	Приложение №1 к Письму Минстроя России №41695-ХМ/09 от 09.12.2016г 1 227 417 * 6,34-индекс к СМР ФЕР-2001 по КЧР (без НДС) по виду строительства «Прочие объекты»						7781824					
	НДС 18%						1400728,32					
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>9182552,32</b>					<b>2957,66</b>

Составил: Ольга А.О. Дупкова  
 (должность, подпись, расшифровка)

